

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Parčík Splavná – Dvě multifunkční hřiště – opakované řízení

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

dále jen objednatel – na straně jedné

a

RED BERRY, SE

se sídlem Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5
zastoupené JUDr. Stanislavem Novákem, členem představenstva
IČ: 01469975
DIČ: CZ01469975
Bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Ing. Martin Jaroš

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Jaroš

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Praze oddíl H, vložka 1074.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek specifikovaných dle čl. 2. této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
- 1.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je zejména novostavba dvou multifunkčních hřiště v ulici Splavná a další související stavební práce.
- 2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 15. 12. 2016.
- 2.3. Místem plnění je MČ Praha 14 - blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 2.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 2.5. Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 2.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.
- 2.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
- 2.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 2.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- 3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu SoD
 - 3.1.2. Termín ukončení prací: do **60** (uchazeč doplní do SOD) počet kalendářních dnů od zahájení prací, nejpozději však do 1. 5. 2017
- 3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.
- 3.3. Dřívější plnění je možné.
- 3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od výzvy k zahájení díla, zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- Cena bez DPH:..... 3.724.397,32 Kč
- DPH 21 %: 782.123,44 Kč
- Cena s DPH 4.506.520,76 Kč
- 4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
 - 4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

- 4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčí měsíční fakturace na základě skutečně provedených prací a dodávek.
- 5.2. Fakturace a platba skutečně provedených prací bude probíhat následovně:
- 5.2.1. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur. Faktury budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.
- 5.3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.
- 5.4. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (TD).
- 5.7. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.
- 5.8. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou, a to nejpozději do 5 dnů od vrácení faktury. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

- 6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných s poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.
- 7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na vyšší ceny díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci

a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 4.

- 7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- 7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele, než byli uvedeni v nabídce. Změna podzhotovitelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
- 7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve znění prováděcích předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.
- 7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;
 - b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;
 - c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;
 - d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;
 - e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
 - f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla;
 - g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků;
 - h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
- 7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o dílo.
- 7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti

s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.

- 7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů.
- 7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 7.23. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními pracemi.

8. Převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
- 8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
 - stavební deník;
 - atesty použitých materiálů;
 - doklady o provedených zkouškách;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5);

- vyžadovaná geodetická zaměření;
 - prohlášení o shodě;
 - doklady o likvidaci odpadů.
- 8.3. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně od jejich zjištění.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 9.7. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění předmětu této smlouvy zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet objednatele ve výši 10 %

nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu plnění předmětu této smlouvy (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

- 9.8. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složí finanční prostředky na účet objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatel čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení pro prvních 30 dnů prodlení. Pokud zhotovitel nepředloží tuto bankovní záruku ani do 30 dnů po ukončení předávacího řízení a po převzetí stavby investorem, má Objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 400.000 Kč.
- 9.9. Povinnost zhotovitele předložit bankovní záruku může být alternativně splněna složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele. Práva a povinnosti obou smluvních stran zůstanou stejná jako v případě bankovních záruk.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně 3,5 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

11. Sankce

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění nebo splnění uzlového bodu definovaného zadávací dokumentací a harmonogramem prací se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.

- 11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 11.10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.
- 11.11. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů;
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů;
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení


- 13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

- 13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb.; o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.14. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- 13.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a zhotovitel obdrží dva a objednatel čtyři.
- 13.18. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 17/RMČ/2017 ze dne 9. 1. 2017.
- 13.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – finanční a časový harmonogram prací

V Praze dne: -2 -02- 2017



V Praze dne: -2 -02- 2017



za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 158/a

Stavba: Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

KSO:

Místo: Kyje

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Poznámka:

Varianta bez výměny zeminy v aktivní zóně.

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2016

IČ:

261 49 788

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

261 49 788

DIČ:

Cena bez DPH

3 724 397,32

DPH základní
21,00%
snížena
15,00%Sazba daně
Základ daně
3 724 397,32
0,00Výše daně
782 123,44
0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 506 520,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

158/a

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Místo:

Kyje

Datum:

25. 1. 2016

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

158/00 SO 00 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

3 724 397,32 4 506 520,76

158/01 SO 01 - Stavební část

125 400,00 151 734,00

STA

158/02 SO 02 - ZTI

2 846 965,02 3 444 827,67

STA

158/03 SO 03 - EI

187 590,20 226 984,14

STA

564 442,10 682 974,94

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt:

158/00 - SO 00 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Kyje

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2016

IČ:

261 49 788

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

261 49 788

DÍČ:

Cena bez DPH

125 400,00

DPH základní
snižena

Základ daně
125 400,00

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
26 334,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

151 734,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt:

158/00 - SO 00 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kyje

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Datum:

25. 1. 2016

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Prah

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	125 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	125 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	63 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN5 - Finanční náklady	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt:

158/00 - SO 00 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kyje

Datum: 25. 1. 2016

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 400,00

Vedlejší rozpočtové náklady

125 400,00

31 000,00

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou (vytyčení stavby)	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K 012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení vč. vypracování geometrického plánu)	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K 013244000	Dokumentace pro provádění stavby (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle SoD)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
5	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (v rozsahu dle SoD)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01

63 200,00

Zařízení staveniště

D	VRN3	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN3	Zařízení staveniště					
6	K 031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
7	K 032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	22 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2016 01
8	K 032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
21	K 032603000	Ostatní náklady včetně nákladů na vytyčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranu během výstavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
9	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
10	K 034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
11	K 034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
12	K 034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
13	K 035103001	Pronájem ploch včetně poplatků za zábery veřejných prostranství	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, včetně uvedení okolních ploch dotčených výstavbou do původního stavu	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN4 Inženýrská činnost								
15	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	045303000	Koordinační činnost zhotovitele	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN5 Finanční náklady								
18	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	059002000	Ostatní finanční náklady vyplývající z podmínek SoD	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN9 Ostatní náklady								
19	K	092203000	Náklady na zaškolení	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt:

158/01 - SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Kyje

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2016

IČ:

DÍČ:

261 49 788

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

261 49 788

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Poznámka:

Cena bez DPH

2 846 965,02

DPH základní
snižená

Základ daně
2 846 965,02

Sazba daně
21,00%

Výše daně
597 862,65

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

3 444 827,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt:

158/01 - SO 01 - Stavební část

Místo:

Kyje

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Datum:

25. 1. 2016

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	145 140,41
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	58 197,15
2 - Zakládání	475 066,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	137 860,00
5 - Komunikace pozemní	311 692,50
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	59 245,50
8 - Trubní vedení	137 987,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 665,93
96 - Bourání konstrukcí	55 175,79
997 - Přesun sutě	70 936,94
998 - Přesun hmot	28 860,29
PSV - Práce a dodávky PSV	1 290 136,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 283,75
766 - Konstrukce truhlářské	96 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	469 288,18
N01 - Finální povrchy sportovišť	603 250,00
N02 - Městský mobiliář	21 954,00
N03 - Sadovnické úpravy	88 760,88

2 846 965,02

1 556 828,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt:

158/01 - SO 01 - Stavební část

Místo:

Kyje

Datum: 25. 1. 2016

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 846 965,02

D HSV Práce a dodávky HSV

1 556 828,21

145 140,41

D	1							
1	K	11201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	77,500	37,40	2 898,50	CS ÚRS 2016 01
VV			"Viz v.č.CZ" 15,5*5		77,500			
2	K	11201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	77,500	25,60	1 984,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	11211131	Spálení listnatého kředu se snížením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	3,000	71,60	214,80	CS ÚRS 2016 01
4	K	11210101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	134,00	402,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"Viz v.č.CZ" 3		3,000			
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	275,00	825,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	11221111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	3,000	171,00	513,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	12110101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	231,900	29,40	6 817,86	CS ÚRS 2016 01
VV			"budoucí hřiště a zpevněné plochy" 894,25*0,2		178,850			
VV			"ostatní plochy" 466,0*0,2		93,200			
VV			"odpočet plochy antukového hřiště" -18,25*11*0,2		-40,150			
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	102,670	124,00	12 731,08	CS ÚRS 2016 01
VV			"plocha antukového hřiště" 18,25*11*0,2		40,150			
VV			"snížení terénu v západní části hřiště A" 3,5*0,6*15+1,3*0,3*25		41,250			
VV			"snížení terénu pro posezení" 70,9*0,3		21,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	102,670	27,70	2 843,96	CS ÚRS 2016 01
10	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	5,136	805,00	4 134,48	CS ÚRS 2016 01
VV			"patky pro oplocení hřiště A" 0,3*0,3*0,8*30		2,160			
VV			"patky pro oplocení hřiště B" 0,3*0,3*0,8*30		2,160			
VV			"patky pro sloupky sítě hřiště A" 0,4*0,4*0,6*2		0,192			
VV			"patky pro sloupky sítě hřiště B" 0,4*0,4*0,6*2		0,192			
VV			"patky pro úpravu oplocení" 0,3*0,3*0,8*6		0,432			
11	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneumatickým nářadím v horninách tř. 3	m3	5,136	146,00	749,86	CS ÚRS 2016 01
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	333,200	34,10	11 362,12	CS ÚRS 2016 01
VV			"ornice pro zpětné rozprostření" 93,2		93,200			
VV			"zemina/ornice pro vyrovnání terénu" 60,0*2		120,000			
VV			"zemina pro násyp posezení" 60,0*2		120,000			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	126,500	241,00	30 486,50	CS ÚRS 2016 01
VV			"přebytečná ornice" 126,5		126,500			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	213,200	158,00	33 685,60	CS ÚRS 2016 01
VV			"ornice pro zpětné rozprostření" 93,2		93,200			
VV			"zemina pro vyrovnání terénu" 60,0		60,000			
VV			"zemina pro násyp posezení" 60,0		60,000			
15	K	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	120,000	53,20	6 384,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"zemina pro vyrovnání terénu" 60,0		60,000			
VV			"zemina pro násyp posezení" 60,0		60,000			
16	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	126,500	15,60	1 973,40	CS ÚRS 2016 01
VV			"přebytečná ornice" 126,5		126,500			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	208,725	130,00	27 134,25	CS ÚRS 2016 01
VV			"přebytečná ornice" 126,5		126,500			
VV			126,5*1,65 Přepočtené koeficientem množství		208,725			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				58 197,15	
18	K	181301103	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	466,000	53,60	24 977,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	894,250	10,20	9 121,35	CS URS 2016 01
	W		"hráště A" 25*15+3*1*2		381,000			
	W		"hráště B" 25*15+3*1*2		381,000			
	W		"posezení" (5+8)/2*11		71,500			
	W		"chodník" (1,7+2,3+3,35+2,75)*3+8,7*3,5		60,750			
20	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	466,000	40,00	18 640,00	CS URS 2016 01
	W		"v rozsahu navrhované zeleně " 466,0		466,000			
21	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	12,000	350,00	4 200,00	CS URS 2016 01
	W		"lípa u hráště A" 1,5*4*2		12,000			
22	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	12,000	95,10	1 141,20	CS URS 2016 01
23	K	1-R01	Příplatek za ruční výkop u lípy u hráště "A"	kpl	1,000	117,00	117,00	
D 2 Zakládání								475 066,69
24	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC4 XS3	m3	75,600	2 820,00	213 192,00	CS URS 2016 01
	W		"hráště A" (25*15+3*1)*0,2		75,600			
25	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi kari	t	6,868	25 700,00	176 507,60	CS URS 2016 01
	W		"hráště A, sít 8/100/100" 378*7,9*2*0,001		5,972			
	W		5,972*1,15 Přepočtené koeficientem množství		6,868			
26	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 X0	m3	5,136	2 660,00	13 661,76	CS URS 2016 01
	W		"patky pro oplocení hráště A" 0,3*0,3*0,8*30		2,160			
	W		"patky pro oplocení hráště B" 0,3*0,3*0,8*30		2,160			
	W		"patky pro sloupky sítě hráště A" 0,4*0,4*0,6*2		0,192			
	W		"patky pro sloupky sítě hráště B" 0,4*0,4*0,6*2		0,192			
	W		"patky pro úpravu oplocení" 0,3*0,3*0,8*6		0,432			
27	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	15,680	216,00	3 386,88	CS URS 2016 01
	W		"patky pro oplocení hráště A" (0,3+0,3)*2*0,2*30		7,200			
	W		"patky pro oplocení hráště B" (0,3+0,3)*2*0,2*30		7,200			
	W		"patky pro sloupky sítě hráště A" (0,4+0,4)*2*0,2*2		0,640			
	W		"patky pro sloupky sítě hráště B" (0,4+0,4)*2*0,2*2		0,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	275351216	Odstanění bednění stěn základových patek	m2	15,680	53,60	840,45	CS ÚRS 2016 01
29	K	2-R01	Příplatek za přehlazení povrchu žbit desky hrstiště "A"	m2	378,000	40,00	15 120,00	
30	K	2-R02	Dod.a montáž dilatačního prvku žbit desky hrstiště "A"	m	15,000	10,00	150,00	
31	K	2-R03	Dod.a montáž plastové trubky KG 160/4 dl. 1200 mm, včetně obetonování sloupku	kus	60,000	804,00	48 240,00	
32	K	2-R04	Dod., montáž a vytažení plastové trubky pr. min. 225 mm + dod. a mtž hliníkového pouzdra pr. 90 mm, včetně obetonování sloupku	kus	4,000	992,00	3 968,00	
D 3				Svislé a kompletní konstrukce				
33	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňáním hran	m3	30,500	4 520,00	137 860,00	CS ÚRS 2016 01
VV				"gabionové stupně, provedení gabionu viz popis v TZ a v.č.D117" (11*2+8*2+3*2+4*2+7*0,5*1				
D 5				Komunikace pozemní				
34	K	564751114	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	m2	381,000	155,00	59 055,00	CS ÚRS 2016 01
VV				"hrstiště B, frakce 16-32/32-63 mm" 25*15*3*1*2				
35	K	564761111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	762,000	171,00	130 302,00	CS ÚRS 2016 01
VV				"hrstiště A, frakce 16-32/32-63 mm" (25*15*3*1*2)*2				
36	K	564801112	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 40 mm	m2	381,000	38,80	14 782,80	CS ÚRS 2016 01
VV				"hrstiště B, frakce 0-16/0-32 mm" 25*15*3*1*2				
37	K	564851111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm	m2	60,750	107,00	6 500,25	CS ÚRS 2016 01
VV				"chodník" (1,7*2,3+3,35+2,75)*3*8,7*3,5				
39	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	42,700	474,00	20 239,80	CS ÚRS 2016 01
VV				"pod gabionové stupně" (11*2+8*2+3*2+4*2+7*0,7				
40	K	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	40,500	347,00	14 053,50	CS ÚRS 2016 01
VV				"posezení" 40,5				
41	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	60,750	221,00	13 425,75	CS ÚRS 2016 01
42	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	62,573	198,00	12 389,45	CS ÚRS 2016 01
VV				60,75*1,03 Přepočtené koeficientem množství				
43	K	5-R01	Napojení nového chodníku na stávající chodník	m	3,500	980,00	3 430,00	
44	K	5-R02	Napojení nového chodníku na nově budovaná hrstiště	m	6,000	980,00	5 880,00	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	531,663	59,50	31 633,95	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
46	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 X0	m3	19,050	3 110,00	59 245,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"hrdiště A" (25*15*3*1*2)*0,05		19,050			
D 8 Trubní vedení								
47	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	53,660	357,00	19 156,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		"hrdiště A" 98,0*0,1		9,800			
	VV		"hrdiště B" 129,2*0,3		38,760			
	VV		"posezení" 51,0*0,1		5,100			
48	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	53,660	22,90	1 228,81	CS ÚRS 2016 01
49	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,280	241,00	8 261,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		53,66-19,38		34,280			
50	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	34,280	15,60	534,77	CS ÚRS 2016 01
51	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	56,562	130,00	7 353,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		34,28*1,65 Přepočtené koeficientem množství		56,562			
52	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	19,380	332,00	6 434,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		"hrdiště B" 38,76-129,2*0,15		19,380			
53	K	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	278,200	151,00	42 008,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"hrdiště A" 98,0		98,000			
	VV		"hrdiště B" 129,2		129,200			
	VV		"posezení" 51,0		51,000			
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z rub z plastických hmot otevřený výkop	t	63,032	841,00	53 009,91	CS ÚRS 2016 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	204,900	185,00	37 906,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"hrdiště A" (26*15)*2		82,000			
	VV		"hrdiště B" (26*15)*2		82,000			
	VV		"chodník" 13,6*4*6,1*8,5*8,7		40,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	59272100	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	84,460	75,90	6 410,51	CS ÚRS 2016 01
	VV		82*1,03 Přepočtené koeficientem množství		84,460			
57	M	59272120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	126,587	63,10	7 987,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		122,9*1,03 Přepočtené koeficientem množství		126,587			
58	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,074	2 720,00	8 361,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		"část lože nad 10 cm" 204,9*0,15*0,1		3,074			
59	K	9-R01	Prořezání stávající lípy u hřiště „A“, do výšky 4,0 m nad upraveným terénem.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
60	K	9-R02	Pasportizace sousedních pozemků a staveb před zahájením prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
61	K	9-R03	Přemístění stávající lavičky, viz v č.C.3	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 96 Bourání konstrukcí								55 175,79
62	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	15,266	2 530,00	38 622,98	CS ÚRS 2016 01
	VV		"základy podezdívky plotu u hřiště, předběžné" (15,79+32,35+12,78+2,69)*0,3*0,8		15,266			
63	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	3,817	1 940,00	7 404,98	CS ÚRS 2016 01
	VV		"podezdívka plotu u hřiště" (15,79+32,35+12,78+2,69)*0,2*0,3		3,817			
64	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	55,880	75,10	4 196,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		"předběžné při vzd.1,5m" 83,82/1,5		55,880			
65	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	83,820	49,30	4 132,33	CS ÚRS 2016 01
	VV		"podél ulice Světská" 2,18+15,55+2,48		20,210			
	VV		"na podezdívce u hřiště" 15,79+32,35+12,78+2,69		63,610			
66	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	12,150	67,40	818,91	CS ÚRS 2016 01
	VV		"část u dětského hřiště" 1,83+4,14+3,11+3,07		12,150			
D 997 Přesun sutě								70 936,94
67	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	39,685	344,00	13 651,64	CS ÚRS 2016 01
68	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,685	218,00	8 651,33	CS ÚRS 2016 01
69	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	357,165	9,50	3 393,07	CS ÚRS 2016 01
	VV		39,685*9 Přepočtené koeficientem množství		357,165			
70	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	39,685	1 140,00	45 240,90	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	998		Přesun hmot				28 860,29		
71	K	99822012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	354,114	81,50	28 860,29	CS ÚRS 2016 01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 290 136,81		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 283,75		
72	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé z textilií vrstva ochranná	m2	89,600	69,90	6 263,04	CS ÚRS 2016 01	
VV			"plochy gabionů pod UT" 89,6		89,600				
73	M	693110640	geotextilie netkaná geoNetex M, 500 g/m2, šíře 200 cm	m2	103,040	38,60	3 977,34	CS ÚRS 2016 01	
P			Poznámka k položce: geoNETEX M 500, Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 61/5,5 kN/m, Statické protřžení (CBR): 900 N, Funkce: F, F+S, Šířka: 2 m, Délka nabalu: 50 m						
VV			89,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství		103,040				
74	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,052	834,00	43,37	CS ÚRS 2016 01	
D	766		Konstrukce truhlářské				96 600,00		
75	K	766-R01	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "A" - mantinel výšky cca 1,0 m ze smrkových fošen 120/40 mm (mezera mezi prkny 40 mm, spodní prkno 30-40 mm nad povrchem sportoviště), včetně kotevního a spojovacího materiálu, tlakově impregnováno	m	82,000	490,00	40 180,00		
VV			"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 82,0		82,000				
76	K	766-R02	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "B" - mantinel výšky cca 1,0 m ze smrkových fošen 120/40 mm (mezera mezi prkny 40 mm, spodní prkno 30-40 mm nad povrchem sportoviště), včetně kotevního a spojovacího materiálu, tlakově impregnováno	m	82,000	490,00	40 180,00		
VV			"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 82,0		82,000				
77	K	766-R03	Dodávka a montáž úpravy oplocení dětského hřiště - dřevěná výplň ocelové konstrukce ze smrkových prken dl. cca 100 cm, včetně kotevního a spojovacího materiálu, tlakově impregnováno	m	14,500	240,00	3 480,00		
VV			"provedení viz TZ a v.č.D118, celková délka oplocení" 14,5		14,500				
78	K	766-R04	Dodávka a montáž lavic na gabionech- modřínová prkna 120/24 mm dl. 500 mm se zkosenými hranami, kotvená přes modřínové svlačky 120/24 mm, včetně kotevního a spojovacího nerez materiálu, tlakově impregnováno	m	22,000	580,00	12 760,00		
VV			"provedení viz TZ a v.č.D117, celková plocha včetně mezer" 44*0,5		22,000				
D	767		Konstrukce zámečnické				469 288,18		
79	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,000	12,80	1 280,00	CS ÚRS 2016 01	
VV			"sloupy pro síť u ant.hřiště, předběžně" 50*2		100,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	767-R01	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "A" - delší strany - výšky 4,0 m, nosná ocelová trubková konstrukce, sloupky tr.D 76 mm á 3125 mm, vodorovné zavětrování 2x tr.D 33,7 mm, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	m	50,000	635,23	31 761,50	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 25*2		50,000			
81	K	767-R02	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "B" - delší strany - výšky 4,0 m, nosná ocelová trubková konstrukce, sloupky tr.D 76 mm á 3125 mm, vodorovné zavětrování 2x tr.D 33,7 mm, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	m	50,000	635,23	31 761,50	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 25*2		50,000			
82	K	767-R03	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "A" - kratší strany - výšky 4,0 m, nosná ocelová trubková konstrukce, sloupky tr.D 76 mm á 3000 mm, vodorovné zavětrování 2x tr.D 33,7 mm, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	m	21,000	635,23	13 339,83	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 21,0		21,000			
83	K	767-R04	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "B" - kratší strany - výšky 4,0 m, nosná ocelová trubková konstrukce, sloupky tr.D 76 mm á 3000 mm, vodorovné zavětrování 2x tr.D 33,7 mm, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	m	21,000	635,23	13 339,83	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 21,0		21,000			
84	K	767-R05	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "A" - díl 3,0 x 4,0 m s integrovaným brankovištěm a basketbalovým košem s odrazovou deskou, nosná ocelová trubková konstrukce, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	kus	2,000	36 523,50	73 047,00	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 2		2,000			
85	K	767-R06	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "B" - díl 3,0 x 4,0 m s integrovaným brankovištěm a basketbalovým košem s odrazovou deskou, nosná ocelová trubková konstrukce, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	kus	2,000	36 523,50	73 047,00	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 2		2,000			
86	K	767-R07	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "A" - díl 3,0 x 4,0 m s integrovanými 2kř uzamykatelnými vraty 3,0 x 2,1 m, nosná ocelová trubková konstrukce, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 1		1,000			
87	K	767-R08	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "B" - díl 3,0 x 4,0 m s integrovanými 2kř uzamykatelnými vraty 3,0 x 2,1 m, nosná ocelová trubková konstrukce, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 1		1,000			
88	K	767-R09	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "A" - ochranná polypropylenová síť, včetně napínacího, kotevního a spojovacího materiálu	m2	250,000	140,00	35 000,00	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" (25+15)*2*3+5*1*2		250,000			
89	K	767-R10	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "B" - ochranná polypropylenová síť, včetně napínacího, kotevního a spojovacího materiálu	m2	250,000	140,00	35 000,00	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" (25+15)*2*3+5*1*2		250,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	767-R11	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "A" - ocelové pásy dl. 1,1 m na sloupcích pro stažení dřevěného mantinelu , včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	kus	62,000	410,74	25 465,88	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 62,0		62,000			
91	K	767-R12	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "B" - ocelové pásy dl. 1,1 m na sloupcích pro stažení dřevěného mantinelu , včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	kus	62,000	410,74	25 465,88	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 62,0		62,000			
92	K	767-R13	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "A" - ocelové středové pásy dl. 1,1 m mezi sloupky pro stažení dřevěného mantinelu , včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	kus	52,000	164,30	8 543,60	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 26,0*2		52,000			
93	K	767-R14	Dodávka a montáž oplocení sportoviště "B" - ocelové středové pásy dl. 1,1 m mezi sloupky pro stažení dřevěného mantinelu , včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	kus	52,000	164,30	8 543,60	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D112, D113, D114" 26,0*2		52,000			
94	K	767-R15	Dodávka a montáž univerzálního sloupku pro síť s háčky, upínacím kolečkem, napínacím zařízením	kus	4,000	9 250,00	37 000,00	
95	K	767-R16	Dodávka a montáž krajní rohové výztuhy oplocení sportoviště, tr.D 33,7 mm dl. 2300 mm, žárově zinkováno	kus	8,000	310,32	2 482,56	
96	K	767-R17	Dodávka a montáž úpravy oplocení dětského hřiště, ocelová konstrukce z jackl profilů a pásoviny, včetně kotevního a spojovacího materiálu, žárově zinkováno	m	14,500	300,00	4 350,00	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D118, celková délka oplocení včetně mezer" 14,5		14,500			
97	K	767-R18	Dodávka a montáž ocelové podkonstrukce pro kotvení dřevěných lavic na gablonech , jackl profily a betonová patka, včetně kotevního a spojovacího nerez materiálu, žárově zinkováno	kus	62,000	400,00	24 800,00	
	VV		"provedení viz TZ a v.č.D117, po cca 800 mm" 62,0		62,000			
98	K	767-R19	Pomocné pracovní lešení pro montáž zámečnických konstrukcí	soub	1,000	3 060,00	3 060,00	
D	N01		Finální povrchy sportovišť				603 250,00	
99	K	N01-R01	Povrch hřiště "A" - dodávka a montáž - akrylátový 5-ti vrstvý systém na beton, určený pro sportovní povrchy a exteriér - barva šedá	m2	381,000	550,00	209 550,00	
100	K	N01-R02	Povrch hřiště "B" - dodávka a montáž - podkladní vrstva z měkké elastické drenážní podložky pod umělé sportovní povrchy tl. 35 mm (směs šterku frakce 2-5 mm, polyuretanu a SBR granulátu)	m2	381,000	320,00	121 920,00	
101	K	N01-R03	Povrch hřiště "B" - dodávka a montáž - vulkanizovaný termoplast TPV se zvýšenou UV stabilitou - barva zelená (materiál z pryžových granulí z polyolefinického elastomeru bez obsahu polypropylénu, frakce 1,0-3,0 mm, tl. 13 mm)	m2	381,000	640,00	243 840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	N01-R04	Lajnování hřiště "A" - pro basketbal - žlutá barva, šířka lajny 50 mm, kompletní provedení, viz v.č.D115	m	176,000	55,00	9 680,00	
103	K	N01-R05	Lajnování hřiště "A" - pro volejbal, nohejbal, malou kopanou - červená barva, šířka lajny 50 mm, kompletní provedení, viz v.č.D115	m	78,000	55,00	4 290,00	
104	K	N01-R06	Lajnování hřiště "B" - pro basketbal - žlutá barva, šířka lajny 50 mm, kompletní provedení, viz v.č.D115	m	176,000	55,00	9 680,00	
105	K	N01-R07	Lajnování hřiště "B" - pro volejbal, nohejbal, malou kopanou - červená barva, šířka lajny 50 mm, kompletní provedení, viz v.č.D115	m	78,000	55,00	4 290,00	
D	N02		Městský mobiliář				21 954,00	
106	K	N02-R01	Městský mobiliář - dodávka a montáž - odpadkový koš, včetně základku a kotevního materiálu, viz popis v TZ a v.č.D1110	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
107	K	N02-R02	Městský mobiliář - dodávka a montáž - lavička, včetně základku a kotevního materiálu, viz popis v TZ a v.č.D1110	kus	1,000	3 890,00	3 890,00	
108	K	N02-R03	Městský mobiliář - dodávka a montáž - jednostranný stojan pro 20 kol, včetně základku a kotevního materiálu, viz popis v TZ a v.č.D1110	kus	1,000	15 264,00	15 264,00	
D	N03		Sadovnické úpravy				88 760,88	
109	K	N03-R01	Chemické odplevelení ploch totálním herbicidem 2x, např. Roundup v dávce 200 ml/100m2; 2x s odstupem alespoň 20 dnů; včetně dodávky herbicidu	m2	932,000	3,50	3 262,00	
110	K	N03-R02	Dodání substrátu pro venkovní plochy, pro stromy a zapojené keře, výměna substrátu ve výsadbových jamách na 100% (stromy a 50 % (keře)	m3	4,120	1 300,00	5 356,00	
111	K	N03-R03	Hloubení jam pro výsadbu listnatých stromů, o objemu 1 m3 s výměnou půdy na 50%	ks	3,000	1 060,00	3 180,00	
112	K	N03-R04	Hloubení jamek a výsadba soliterních keřů, s výměnou půdy na 50 %, o objemu 0,125 m3, se záhlvkou	ks	3,000	125,00	375,00	
113	K	N03-R05	Hloubení jamek a výsadba zapojených keřů v rovině, s výměnou půdy na 50 %, o objemu 0,02 m3, se záhlvkou	ks	250,000	40,00	10 000,00	
114	K	N03-R06	Výsadba listnatých stromů s osazením třemi kůly a závlahovou hadicí, včetně dodávky impregnovaných kůlů délky 3 m, spojovacích lišt, úvazků a flexibilní drenážní hadice o pr. 80 mm délky 3m, aplikace jutové omotávky kmene, zálvka po výsadbě	ks	3,000	4 100,00	12 300,00	
115	K	N03-R07	Založení parkových trávníků na rostlém terénu, jemná modelace terénu, výsev travního semene, utužení povrchu válcováním, zálvka	m2	466,000	40,00	18 640,00	
116	K	N03-R08	Mulčování keřových výsadeb, rozproštění drncené borky frakce 40-70 mm ve vrstvě 10 cm pro výsadby keřů	m2	99,000	29,00	2 871,00	
117	M	N03-R09	Dodávka parkové travní směsi pro trávníky, v množství 25 g/m2	kg	8,100	80,00	648,00	
118	M	N03-R10	Dodávka drncené borky, frakce 40-70 mm	m3	9,900	1 070,00	10 593,00	
119	M	N03-R11	Prunus fruticosa "Globosum", s balem, vel. 18/20 cm, víceš křovitá kulovitá	ks	2,000	20,00	40,00	
120	M	N03-R12	Acer platanoides "Emerald Queen", s balem, vel.18/20 cm, javor mléčný	ks	1,000	35,00	35,00	
121	M	N03-R13	Deutzia gracilis, vel. 25/30 cm, kontejner, trojpek něžný	ks	25,000	25,00	625,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	M	N03-R14	Potentilla fruticosa "Goldfinger", vel. 25/30 cm, kontejner, mochna křovitá	ks	70,000	20,00	1 400,00	
123	M	N03-R15	Spiraea bumalda "Anthony Waterer", vel. 25/30 cm, kontejner, tavalník nízký	ks	35,000	19,00	665,00	
124	M	N03-R16	Spiraea vanhouttei, vel. 30/40 cm, kontejner, tavalník van Houtteův	ks	50,000	18,00	900,00	
125	M	N03-R17	Berberis thunbergi "Atropurp. Nana", vel. 25/30 cm, kontejner, dřístál Thunbergův	ks	25,000	19,00	475,00	
126	M	N03-R18	Mahonia aquifolium, vel. 30/40 cm, kontejner, mahónie cesminalistá	ks	25,000	40,00	1 000,00	
127	M	N03-R19	Prunus laurocerassus "Otto Luyken", vel. 30/40 cm, kontejner, bobkovíšeň lékařská	ks	20,000	70,00	1 400,00	
128	K	N03-R20	Údržba založených sadovníckých úprav v délce 1 roku, pravidelné odplevelování výsadeb, kosení trávníků a závlíka, případná dosadba uhynulých rostlin	m2	466,000	32,18	14 995,88	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště
Objekt:

158/02 - SO 02 - ZTI

KSO:	CC-CZ:
Místo: Kyje	Datum: 25. 1. 2016
Zadavatel: BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ: 261 49 788
Uchazeč:	DIČ:
Projektant: BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ: 261 49 788
Poznámka:	DIČ:

Cena bez DPH

187 590,20

DPH základní snižena	Základ daně 187 590,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 39 393,94 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH	V CZK	226 984,14
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt:

158/02 - SO 02 - ZTI

Místo:

Kyje

Datum: 25. 1. 2016

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Prah

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	187 590,20
01 - Demolice a oprava stávající komunikace pro uložení IS	40 979,00
PSV - PSV	40 979,00
02 - Vodovodní přípojka, areálový vodovod	146 611,20
03 - Odvodnění, vsakování drenáží	51 465,60
04 - Ostatní	75 145,60
	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt:

158/02 - SO 02 - ZTI

Místo:

Kyje

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Datum:

25. 1. 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

187 590,20

D HSV

40 979,00

D 01 Demolice a oprava stávající komunikace pro uložení IS

40 979,00

1	K	Pol1	Rozřezání vozovky	m	15,000	247,00	3 705,00	
2	K	Pol2	Odstranění stávající živičné vozovky v tl. 300 mm v rozsahu opravy daného úseku vč. likvidace	m2	20,000	566,00	11 320,00	
3	K	Pol3	Odstranění podkladu plochy komunikace do hloubky 400 mm vč. likvidace	m2	20,000	113,20	2 264,00	
4	K	Pol4	Oprava komunikace - Štěrkdort, tl. 200 mm (ŠDA) vč. materiálu	m2	20,000	75,60	1 512,00	
5	K	Pol5	Oprava komunikace - Směs stmelená cementem 0/32, tl. 140 mm (SC C8/10) vč. materiálu	m2	20,000	588,00	11 760,00	
6	K	Pol6	Oprava komunikace - Asfaltový beton, tl. 70 mm (ACP 16+) vč. materiálu	m2	20,000	320,00	6 400,00	
7	K	Pol7	Oprava komunikace - Spojovací asfaltový postřík P5,EK, 0,5 kg/m2 vč. materiálu	m2	20,000	13,90	278,00	
8	K	Pol8	Oprava komunikace - Asfaltový beton střednězrný, tl. 40 mm (ACO 11) vč. materiálu	m2	20,000	187,00	3 740,00	

P
Poznámka k položce:
Jedná se o předpokládané hodnoty objemu prací - předpokládá se, že může dojít k navýšení (snížení) s ohledem na skutečně provedený rozsah opravy daného úseku

D PSV

PSV

146 611,20

D 02 Vodovodní přípojka, areálový vodovod

51 465,60

9	K	Pol9	Potrubi vodovodní PE 100, SDR 11, 40x3,6	m	41,000	36,00	1 476,00	
10	K	Pol10	Identifikační vodič CYKY 2,5 mm	m	41,000	42,00	1 722,00	
11	K	Pol11	Výstražná fólie	m	41,000	5,00	205,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	Pol12	Výkop vč. transportu zeminy, pažený	m3	64,000	57,60	3 686,40	
13	K	Pol13	Štěrkopiskový podsyp	m3	4,000	800,00	3 200,00	
14	K	Pol14	Štěrkopiskový tříděný obsyp a zásyp	m3	12,000	800,00	9 600,00	
15	K	Pol15	Odvoz přebytečné zeminy vč. likvidace	m3	16,000	480,00	7 680,00	
16	K	Pol16	Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách	m3	47,000	79,60	3 741,20	
17	K	Pol17	Navrtávací pás HAKU 160/40	kpl	1,000	855,00	855,00	
18	K	Pol18	Šoupátko litinové DN 32 se zemní soupravou, s integrovaným výstupem pro PE	kpl	1,000	1 825,00	1 825,00	
19	K	Pol19	Vodoněmá šachta plastová DN 1.200, pojízdný poklop 600x600 (B125)	kpl	1,000	5 933,00	5 933,00	
20	K	Pol20	Vodoněmá sestava s vodoměrem	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00	
21	K	Pol21	Betonová podkladní deska pod VŠ šachtou, beton C 12/15	m3	1,000	5 920,00	5 920,00	
22	K	Pol22	Plastová revizní šachta DN 400, vč. poklopu B125	kpl	1,000	2 330,00	2 330,00	
23	K	Pol23	Prostup v šachtě pro vodovod PE d40	kpl	1,000	26,00	26,00	
24	K	Pol24	Přechod PE/ocel DN 32	kpl	1,000	332,00	332,00	
25	K	Pol25	Napojení na stávající vodovod	kpl	1,000	250,00	250,00	
26	K	Pol26	Zahradní kohout	kpl	1,000	94,00	94,00	
27	K	Pol27	Rychlospojka pro zahradní hadici	kpl	1,000	140,00	140,00	
								75 145,60
D	03	Odvodnění, vsakování drenáží						
28	K	Pol28	Odvodňovací žlab, rošt B125	m	3,000	750,00	2 250,00	
29	K	Pol29	Kanalizační potrubí v zemi, PVC-KG, SN 8 DN 160	m	2,000	215,00	430,00	
30	K	Pol30	Revizní šachta platová DN 400, snížené dno, poklop B125	m3	1,000	2 330,00	2 330,00	
31	K	Pol12	Výkop vč. transportu zeminy, pažený	m3	3,000	57,60	172,80	
32	K	Pol13	Štěrkopiskový podsyp	m3	1,000	800,00	800,00	
33	K	Pol14	Štěrkopiskový tříděný obsyp a zásyp	m3	1,000	800,00	800,00	
34	K	Pol15	Odvoz přebytečné zeminy vč.likvidace	m3	1,000	480,00	480,00	
35	K	Pol16	Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách	m3	2,000	79,60	159,20	
36	K	Pol31	Štěrková vsakovací galerie pro žlab - štěrk 16/32, 2,5 x 1,5 x 1,0 m	m3	4,000	1 300,00	5 200,00	
37	K	Pol32	Geotextilie 200 g/m2	m2	21,000	27,50	577,50	
38	K	Pol33	Jáma pro vsak, otevřený výkop	m3	6,000	125,00	750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Pol34	Štěrkový podsyp 8/16	m3	1,000	400,00	400,00	
40	K	Pol16	Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách	m3	2,000	79,60	159,20	
41	K	Pol15	Odvoz přebytečné zeminy vč. likvidace	m3	4,000	480,00	1 920,00	
42	K	Pol35	Napojení potrubí do vsaku	kpl	1,000	100,00	100,00	
43	K	Pol36	Drenážní potrubí PVC DN 150 pro distribuci vody ve vsaku	m	3,000	65,00	195,00	
44	K	Pol37	Štěrkové vsakovací galerie pro drenáže - štěrč 16/32	m3	48,000	368,00	17 664,00	
45	K	Pol32	Geotextilie 200 g/m2	m2	129,000	27,50	3 547,50	
46	K	Pol33	Jáma pro vsak, otevřený výkop	m3	72,000	125,00	9 000,00	
47	K	Pol34	Štěrkový podsyp 8/16	m3	2,000	400,00	800,00	
48	K	Pol16	Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách	m3	24,000	79,60	1 910,40	
49	K	Pol15	Odvoz přebytečné zeminy vč. likvidace	m3	50,000	480,00	24 000,00	
50	K	Pol35	Napojení potrubí do vsaku	kpl	15,000	100,00	1 500,00	
D 04								20 000,00
51	K	Pol38	Ostatní					
52	K	Pol39	Autorský dozor	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
53	K	Pol40	Zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,000	500,00	500,00	
54	K	Pol41	Provozní řád	kpl	1,000	500,00	500,00	
55	K	Pol42	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
56	K	Pol43	Povolení pro výkopy, zábory	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
57	K	Pol44	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Stavební příprava	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště
Objekt:

158/03 - SO 03 - EI

KSO: CC-CZ: 25. 1. 2016
Místo: Datum: 25. 1. 2016
Zadavatel: IČ: 261 49 788
BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč: DIČ:
IČ: 261 49 788
Projektant: DIČ:
BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Poznámka: IČ: 261 49 788
DIČ:

Cena bez DPH

564 442,10

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižena	564 442,10	21,00%	118 532,84
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK 682 974,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt:

158/03 - SO 03 - EI

Místo:

Kyje

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Datum: 25. 1. 2016

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - M

564 442,10

564 442,10

D1 - Svitidla včetně zdrojů, stožárů a montáže

453 560,00

D2 - Elektroinstalace, materiál a montáž

24 063,40

D3 - Zemní práce pro elektromontáže

54 351,50

D4 - Dozbrojení hlavního rozvaděče

9 447,70

D5 - Provozní rozvaděč

13 919,50

D6 - Ostatní

9 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt:

158/03 - SO 03 - EI

Místo:

Kyje

Datum: 25. 1. 2016

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

564 442,10

D	M	M						
D	D1		Svítlidla včetně zdrojů, stožárů a montáže					
1	K	Pol47	Asymetrický světlomet 250W. Těleso světlometu vyrobeno z hliníkového odlitku litého pod vysokým tlakem. Povrch světlometu z šedého polyesteru. Krytí IP66. Typ např. Dione AL 5110	ks	16,000	2 100,00	33 600,00	
2	K	Pol48	Výbojka HQI-T 250W	ks	16,000	890,00	14 240,00	
3	K	Pol49	Gumový kabel H07RN 3x2,5 mm ² vedený volně uvnitř stožáru	m	88,000	135,00	11 880,00	
4	K	Pol50	SKlápěcí stožár vysoký 8 metrů, žárově zinkovaný. Typ např. T081RLS. Včetně monolitické patky.	ks	8,000	44 800,00	358 400,00	
5	K	Pol51	Výložník pro dva světlometry	ks	8,000	2 940,00	23 520,00	
6	K	Pol52	El. výstroj stožáru pro jeden okruh	ks	8,000	990,00	7 920,00	
7	K	Pol53	Pomocný materiál	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K	Pol54	Přesun materiálu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	

D	D2		Elektroinstalace, materiál a montáž					
9	K	Pol56	Lišta instalační bílá 40x40 mm	m	12,000	32,00	384,00	
10	K	Pol57	Průraz obvodovou zdí o síle 450 mm pro jeden kabel	ks	1,000	50,00	50,00	
11	K	Pol58	Drážka 5x5 cm včetně začistiění	m	1,000	300,00	300,00	
12	K	Pol59	Trubka s vysokou mechanickou odolností 63/52	m	16,000	25,00	400,00	
13	K	Pol60	Kabel CVKY 5Cx4 - přívody ke stožárům	m	215,000	48,00	10 320,00	
14	K	Pol61	Kabel CVKY 4Bx10 - přívod do rozvaděče	m	57,000	95,00	5 415,00	

24 063,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol62	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů	m	170,000	28,22	4 797,40	
16	K	Pol63	Drát FeZn 10mm	m	18,000	36,00	648,00	
17	K	Pol64	Svorka SR03 pásek/pásek	ks	16,000	18,00	288,00	
18	K	Pol65	Svorka SR02 pásek/drát	ks	18,000	18,00	324,00	
19	K	Pol66	Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	16,000	26,50	424,00	
20	K	Pol67	Ukončení kabelu do 4x10mm2	ks	2,000	31,50	63,00	
21	K	Pol68	Pomocný materiál	ks	1,000	300,00	300,00	
22	K	Pol69	Přesun materiálu	ks	1,000	350,00	350,00	

D D3 Zemní práce pro elektromontáže

23	K	Pol70	Vytyčení trati kabelového vedení	km	0,170	4 500,00	765,00	
24	K	Pol71	Geodetické zaměření	m	170,000	47,05	7 998,50	
25	K	Pol72	Výkop rýhy 35x70 volný terén 4.třída	m	170,000	73,30	12 461,00	
26	K	Pol73	Zához rýhy 35x70 4.třída	m	170,000	79,60	13 532,00	
27	M	Pol74	Pískové lože	m3	12,000	380,00	4 560,00	
28	K	Pol75	Vytvoření pískového lože	m	170,000	56,00	9 520,00	
29	K	Pol76	Položení folie včetně dodávky	m	170,000	25,00	4 250,00	
30	K	Pol77	Ruční odkopávání stávajícího kabelu VO a jeho následné přeložení do nové trasy v rámci stávající délky kabelu	m	8,000	130,00	1 040,00	
31	K	Pol78	Hutnění zeminy	m3	30,000	7,50	225,00	
							54 351,50	

D D4 Dozbrojení hlavního rozvaděče

32	K	Pol79	Jistič třípólový CZ0/3	ks	1,000	153,00	153,00	
33	K	Pol80	Podružný přímý třífázový elektroměr do 35A v provedení na lištu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
34	K	Pol81	Řadová svorka 10 mm2	ks	3,000	24,90	74,70	
35	K	Pol82	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	6,000	20,00	120,00	
36	K	Pol83	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	100,00	100,00	
37	K	Pol84	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
							9 447,70	

D D5 Provozní rozvaděč

13 919,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol85	Typový plastový plíř včetně základového dílu v šedé barvě. Ve vrchní části osazena rozvodnice včetně montážní desky s DIN lištami. Dvířka opatřena FAB zámkem. Typ např. DCK Holoubkov	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
39	K	Pol86	Hlavní vypínač na panel třípólový 10A	ks	1,000	175,00	175,00	
40	K	Pol87	Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B	ks	1,000	69,00	69,00	
41	K	Pol88	Jistič jednopólový C10/1	ks	4,000	130,00	520,00	
42	K	Pol89	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	2,000	900,00	1 800,00	
43	K	Pol90	Otočný jednopólový vypínač na lištu 0-1, 20A	ks	4,000	502,00	2 008,00	
44	K	Pol91	Zásuvka 230V/16 v provedení na lištu	ks	1,000	105,00	105,00	
45	K	Pol92	Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m	ks	0,500	285,00	142,50	
46	K	Pol82.1	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	20,000	20,00	400,00	
47	K	Pol93	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	100,00	100,00	
48	K	Pol84	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
49	K	Pol94	Výrobní štítek	ks	1,000	100,00	100,00	
P								
Poznamka k položce:				Celkový součet				
D	D6	Ostatní				9 100,00		
50	K	Pol95	Výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	
51	K	Pol96	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
52	K	Pol97	Proškolení obsluhy	Kč	1,000	600,00	600,00	

Akce :	Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště parc.č. 2254/15 a parc.č. 2252, kat. území Kyje
Investor :	Městská část Praha 14 Odbor investiční Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9 - Černý Most
Stupeň :	Dokumentace pro provedení stavby
Datum :	01. 2016
Vypracoval :	Jaromír Bednář

D.1.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA rozvody NN, osvětlení hřiště

Výkaz výměr

Svítidla	449560,00
Montáž svítidel	4000,00
Elektroinstalace materiál	16555,62
Elektroinstalace montáže	7507,78
Rozvaděče	23367,20
Zemní práce - materiál	4560,00
Zemní práce - montáže	49791,50
Revize el. zařízení	5500,00
Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	3000,00
Proškolení obsluhy	600,00
Vypracování dokumentace skutečného p	5000,00
Celkem bez DPH	569442,10

Číslo Popis	Dlouhý popis	Množství	m.j.	cena/jed.	cena celk.
PARČÍK SPLAVNÁ PRAHA 14 - KYJE DVĚ MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ					
1.	Terénní úpravy venkovních ploch				
1.1.	Chemické odplevelení ploch totálním herbicidem 2x				
1.2.	Dodávka ornice, či kvalitní zeminy pro venkovní plochy	846,00 m2		3,50	2 961,00
1.3.	Dodání substrátu pro venkovní plochy	0,00 m3		0,00	0,00
1.4.	Hloubení jam pro výsadbu listnatých stromů	4,12 m3		1 300,00	5 356,00
2.	Sadovnické úpravy venkovních ploch	3,00 ks		1 060,00	3 180,00
2.1.	Hloubení jamek a výsadba soliterních keřů				
2.2.	Hloubení jamek a výsadba zapojených keřů v rovině	3,00 ks		125,00	375,00
2.3.	Výsadba listnatých stromů s osazením třemi kůly a závlahovou hadicí	250,00 ks		40,00	10 000,00
2.4.	Založení parkových trávníků na rostlém terénu	3,00 ks		4 100,00	12 300,00
2.5.	Mulčování keřových výsadeb	324,00 m2		40,00	12 960,00
2.6.	Dodávka parkové travní směsi pro trávníky	99,00 m2			0,00
2.7.	Dodávka drcené borky	8,10 kg		80,00	648,00
2.8.	Prunus fruticosa 'Globosum', s balem, vel. 18/20 cm	9,90 m3		1 070,00	10 593,00
2.9.	Acer platanoides 'Emerald Queen', s b, vel. 18/20 cm	2,00 ks		20,00	40,00
2.10.	Deutzia gracilis, velikost 25/30 cm, kontejner.	1,00 ks		35,00	35,00
2.11.	Potentilla fruticosa 'Goldfinger', vel. 25/30 cm, kont.	25,00 ks		25,00	625,00
2.12.	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer', v. 25/30 cm, kon.	70,00 ks		20,00	1 400,00
2.13.	Spiraea vanhouttei, velikost 30/40 cm, kont.	35,00 ks		19,00	665,00
2.14.	Berberis thunbergii 'Atropurp. Nana', vel.25/30 cm,kon.	50,00 ks		18,00	900,00
2.15.	Mahonia aquifolium, velikost 30/40 cm, kontejner.	25,00 ks		19,00	475,00
2.16.	Prunus laurocerassus 'Otto Luyken' v. 30/40 cm,kont.	25,00 ks		40,00	1 000,00
3.	Údržba ploch na rostlém terénu	20,00 ks		70,00	1 400,00
3.1.	Údržba založených sadovnických úprav v délce 1 rok				
	pravidelné odplevelování výsadeb, kosení trávníků a závlivka, případná dosadba uhynulých rostlin	423,00 m2		32,18	13 612,14
Cena celkem					
DPH					
CENA CELKEM s DPH					
					78 525,14

[illegible]