




POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POZNÁMKA

- MATERIÁL OPLECHOVÁNÍ TZB
- SILIKONOVÁ OMÍTKA SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM
- BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
- SOKL BUDE ZATEPLEN POLYSTYRENEM XPS tl. 140mm
- 800mm POD TERÉN A 250mm NAD TERÉN
- POUVRCH TERÉNU PO VÝKOPECH BUDE UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU
- ZATEPLENÍ BUDE PŘEVEDENO POMOCÍ KZS Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 180mm
- FINÁLNÍ ÚPRAVA SOKLU DO VÝŠKY 250mm NAD TERÉNEM
- BUDE Z MARMOLITU, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
- FINÁLNÍ ÚPRAVA SOKLU NAD TERÉNEM DO VÝŠKY 250mm
- NOVÁ OKNA BUDOU PLASTOVÁ 8-mí KOMOROVÁ S IZOL. TROUSKLEM

SO 01 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLAŠTĚ

Výpracoval: Ing. Jiří Kubala		AMMERA P R O J E K T	
Investor: Městská část Praha 14 Bratři Vencíků 1073, 198 21 Praha 9		Datum: 06/2016	
Akce: Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu		Stupeň: DPS	
Místo stavby: Kardašovská 626, Praha 14		Měřítko: 1 : 100	
Příloha: POHLEDY - nový stav		Číslo přílohy: 1-08	