



Poznámky:

- pozn 1 - stávající plynový zásobníkový ohřívač TUV o objemu 300l bude zdemontován. Plynovodní potrubí v 1NP a 2NP v délce 20 m bude zasklepáno a zdemontováno. Bude osazen nový elektrický zásobníkový ohřívač TUV o objemu 250l s elektrickou patronou např. OKCE 250/S s topnou jednotkou 11,6kW + pojistný ventil a napojovací síť. Rozvody studené a teplé vody budou doloženy do nových pozic (2m potrubí + tepelná izolace).
- pozn 2 - kuchyňská linka bude před zahájením prací zdemontována a uskladněna v suterénu. Po dokončení prací bude namontována zpět.
- pozn 3 - vybourat dřevěný rám dveří.
- pozn 4 - po dokončení stavebních prací budou natřeny všechny radiátory a viditelné části potrubí (ÚT).

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNA	STROP
201	SCHODISTĚ	13,26	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA, LINGUSTRA v. 1,3 m	N BÍLÁ MALBA
202	CHODBA	9,28	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA	N BÍLÁ MALBA
203	KANCELÁŘ	9,68	KOBEREC	N BAREVNÁ MALBA	N BÍLÁ MALBA
204	PŘÍPRAVNA	9,84	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA	N BÍLÁ MALBA
205	HERNA	40,78	PVC	N BAREVNÁ MALBA, LINGUSTRA v. 1,6 m	N BÍLÁ MALBA
206	HERNA	46,91	KOBEREC	N BAREVNÁ MALBA, LINGUSTRA v. 1,6 m	N BÍLÁ MALBA
207	SKLAD	6,31	KOBEREC	N BÍLÁ MALBA, LINGUSTRA v. 1,6 m	N BÍLÁ MALBA
208	UMÝVÁRNA	8,12	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA, K.O. 2m	N BÍLÁ MALBA
209	WC	5,10	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA, K.O. 2m	N BÍLÁ MALBA
210	WC	1,09	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA, K.O. 2m	N BÍLÁ MALBA
211	HERNA	40,32	PVC	N BAREVNÁ MALBA, LINGUSTRA v. 1,6 m	N BÍLÁ MALBA
212	HERNA	46,43	KOBEREC	N BAREVNÁ MALBA, LINGUSTRA v. 1,6 m	N BÍLÁ MALBA
213	SKLAD	6,25	KOBEREC	N BÍLÁ MALBA, LINGUSTRA v. 1,6 m	N BÍLÁ MALBA
214	UMÝVÁRNA	8,15	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA, K.O. 2m	N BÍLÁ MALBA
215	WC	6,19	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA, K.O. 2m	N BÍLÁ MALBA

Legenda povrchů: k.o.=keramický obklad  
S = stávající povrch  
N = nový povrch

Poznámky:

- před zahájením prací provede dodavatel pasportizaci (fotografickou) všech prostor MŠ
- před zahájením prací bude provedeno vyklizení prostor MŠ, všechny podlahy budou zakryty krycími deskami, fólií a textilií, pevně spotřebiče budou obaleny a zakryty proti prachu fólií a textilií
- drážky, prostory, montážní otvory pro instalace jsou součástí stavebních přípomocí pro jednotlivé profese a nejsou vykáženy samostatně
- součástí prací je vymalování všech stěn a stropů ve všech prostorách školky, včetně provedení nových olejových nátěrů, v místě zásahů do keramických obkladů budou pro opravy použity keramické obklady stejného druhu
- veškeré prostory budou po protažení rozvodů zaplněny maltou
- v místě nových povrchových úprav podlah bude vybourána stávající krytina, budou stráženy skly, povrch betonu bude vystěrkován, bude položena nová krytina a provedeny nové skly (specifikace - viz souhrnná technická zpráva)

není-li uvedeno jinak, je světlá výška místností 3,16 m

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy MŠ Zelenečská čp. 500, Praha 9 – k.ú. Hloubětín	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.	
		SPOLUPR.	
		ZAK.Č. 0009 0072 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073 198 21 – Praha 9	VÝKRES Půdorys 2.NP - navrhovaný stav	STUPEŇ DPS FORM. 8A4 MÉR.: 1:50 DATUM 09/2017	D1.1 AS 1.3 PROFESÍ VÝKRES